



Obra
Fechamento quadra poliesportiva da escola Dr. Dinarte

Bancos
SINAPI - 01/2021 - Rio Grande
do Sul

B.D.I.
20,37%

Encargos Sociais
Não Desonerado: 0,00%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
1			SERVIÇOS PRELIMINARES									338,03	1,14 %
1.1			Placa de obra									338,03	1,14 %
1.1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	1	280,83	51,22	286,81	338,03	51,22	286,81	338,03	1,14 %
2			Realocação de descida pluvial		4							410,89	1,39 %
2.1	00003835	SINAPI	LUVA DE CORRER PVC, JE, DN 150 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO (NBR 10569)	UN	1,00 x 4,00 = 4,0	75,08	0,00	90,37	90,37	0,00	361,48	361,48	1,22 %
2.2	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,60 x 4,00 = 2,4	17,11	15,50	5,09	20,59	37,20	12,21	49,41	0,17 %
3			Blocos de Coroamento		18							272,06	0,92 %
3.1	96522	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	m³	0,02 x 18,00 = 0,36	119,84	110,78	33,47	144,25	39,88	12,05	51,93	0,18 %
3.2	000000027	Próprio	- LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 Cópia da SINAPI (96621) ADAPTADO	m³	0,002 x 18,00 = 0,036	146,16	84,31	91,62	175,93	3,03	3,30	6,33	0,02 %
3.3	000000028	Próprio	- CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 Cópia da SINAPI (96555) ADAPTADO	m³	0,02 x 18,00 = 0,36	449,52	155,98	385,10	541,08	56,15	138,63	194,78	0,66 %
3.4	97628	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	0,004 x 18,00 =	219,58	199,96	64,34	264,30	14,39	4,63	19,02	0,06 %
4			Alambrado									28.559,69	96,55 %
4.1	000000026	Próprio	- ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM Cópia da SINAPI (74244/001)	m²	77,76	305,13	25,28	342,00	367,28	1.965,77	26.593,92	28.559,69	96,55 %

Totais -> 2.167,64 27.413,03 29.580,67

Total sem BDI 24.575,13
Total do BDI 5.005,54
Total Geral 29.580,67

Prefeitura Municipal de Mostardas
CNPJ: 88.000.922/0001-40

Akauã Rotava
Setor de Engenharia