

DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

88.000.922/0001-40 - MUNICIPIO DE MOSTARDAS

Voltar

Versão: 1

Dados Básicos Anexos Responsável Técnico Documentação Complementar QCI PO/CFF Quadro Resumo

Dados Gerais Eventos Frentes de Obra PO PLQ CFF

VOLTAR

Planilha Orçamentária

Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
1		SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 1.439,04	
1.1	Composição - 01	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	2,88	M2	R\$ 311,75	R\$ 311,75	19,98 %	R\$ 374,04	R\$ 1.077,24	☐
1.2	SINAPI - 100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	45,00	M3	R\$ 6,70	R\$ 6,70	19,98 %	R\$ 8,04	R\$ 361,80	☐
2		MANUTENÇÃO DE DRENAGEM							R\$ 2.209,44	
2.1	SINAPI - 92106	CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCCÇÃO, COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCCÇÃO, TANQUE 12000 L - CHP DIURNO. AF_11/2015	8,00	CHP	R\$ 230,19	R\$ 230,19	19,98 %	R\$ 276,18	R\$ 2.209,44	☐
3		FRESAGEM							R\$ 13.066,87	
3.1	SINAPI - 96001	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019	1.843,00	M2	R\$ 5,91	R\$ 5,91	19,98 %	R\$ 7,09	R\$ 13.066,87	☐
4		RECAPEAMENTO							R\$ 215.600,42	
4.1	SINAPI - 94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	360,00	M	R\$ 45,26	R\$ 45,26	19,98 %	R\$ 54,30	R\$ 19.548,00	☐

Total:	R\$ 239.692,45	
Valor não utilizado (QCI):	R\$ 163,55	

Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
4.2	SINAPI - 94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	21,00	M	R\$ 48,75	R\$ 48,75	19,98 %	R\$ 58,49	R\$ 1.228,29	
4.3	SINAPI - 94288	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	340,00	M	R\$ 42,86	R\$ 42,86	19,98 %	R\$ 51,42	R\$ 17.482,80	
4.4	SINAPI - 96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	10,00	M3	R\$ 99,32	R\$ 99,32	19,98 %	R\$ 119,16	R\$ 1.191,60	
4.5	SINAPI - 96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	1.843,00	M2	R\$ 2,31	R\$ 2,31	19,98 %	R\$ 2,77	R\$ 5.105,11	
4.6	SINAPI - 95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	91,50	M3	R\$ 1.398,74	R\$ 1.398,74	19,98 %	R\$ 1.678,21	R\$ 153.556,22	
4.7	Composição - 02	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO - JAZIDA 240KM	91,50	M3	R\$ 159,30	R\$ 159,30	19,98 %	R\$ 191,13	R\$ 17.488,40	
5	—	ACESSIBILIDADE							R\$ 2.380,42	
5.1	SINAPI - 94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	19,20	M2	R\$ 103,33	R\$ 103,33	19,98 %	R\$ 123,98	R\$ 2.380,42	
6	—	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL							R\$ 4.996,26	
6.1	SINAPI - 102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	153,31	M2	R\$ 19,31	R\$ 19,31	19,98 %	R\$ 23,17	R\$ 3.552,19	
6.2	SINAPI - 102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	315,30	M	R\$ 3,82	R\$ 3,82	19,98 %	R\$ 4,58	R\$ 1.444,07	
Total:									R\$ 239.692,45	
Valor não utilizado (QCI):									R\$ 163,55	