



Obra
Reforma Feira da Agricultura Familiar

Bancos
SINAPI - 04/2022 - Rio Grande
do Sul

B.D.I.
22,46%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 111,10%
Mensalista: 69,16%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
						M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
1		Serviço Preliminar									1.072,49	1,40 %
1.1	98524 SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	m²	22	2,70	2,45	0,85	3,30	53,90	18,70	72,60	0,09 %
1.2	97624 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	1,7	91,98	84,47	28,16	112,63	143,59	47,88	191,47	0,25 %
1.3	85387 SINAPI	REMOCAO MANUAL DE ENTULHO	m³	5	67,82	61,95	21,10	83,05	309,75	105,50	415,25	0,54 %
1.4	74209/001 SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	1	321,06	56,88	336,29	393,17	56,88	336,29	393,17	0,51 %
2		Reforma Espaço Existente									69.006,02	89,99 %
2.1	99814 SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	485	1,74	1,53	0,60	2,13	742,05	291,00	1.033,05	1,35 %
2.2	100330 SINAPI	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	85	19,76	9,22	14,97	24,19	783,70	1.272,45	2.056,15	2,68 %
2.3	118 Próprio	Remoção e preparação para pintura	m²	238,15	6,23	4,29	3,33	7,62	1.021,66	793,04	1.814,70	2,37 %
2.4	88489 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	57,71	14,79	5,25	12,86	18,11	302,97	742,15	1.045,12	1,36 %
2.5	87263 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_08/2014	m²	85	131,15	13,02	147,58	160,60	1.106,70	12.544,30	13.651,00	17,80 %
2.6	132 Próprio	REPARO DE ESQUADRIA EXISTENTE EM MADEIRA	UN	42,7	124,08	116,79	35,15	151,94	4.986,93	1.500,90	6.487,83	8,46 %
2.7	96117 SINAPI	FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017	m²	35	132,79	44,74	117,87	162,61	1.565,90	4.125,45	5.691,35	7,42 %
2.8	87530 SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	25	35,68	20,39	23,30	43,69	509,75	582,50	1.092,25	1,42 %
2.9	102219 SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	180,44	14,25	8,28	9,17	17,45	1.494,04	1.654,63	3.148,67	4,11 %
2.10	97633 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	80	19,34	17,93	5,75	23,68	1.434,40	460,00	1.894,40	2,47 %
2.11	85369 SINAPI	REMOCAO DE FORRO DE MADEIRA (LAMBRI) C/ REAPROVEITAMENTO	m²	35	42,18	38,76	12,89	51,65	1.356,60	451,15	1.807,75	2,36 %
2.12	D005 Próprio	persianas	M²	75	318,84	17,21	373,24	390,45	1.290,75	27.993,00	29.283,75	38,19 %
3		Instalações Elétricas									4.342,58	5,66 %
3.1	97610 SINAPI	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	8	16,82	5,01	15,58	20,59	40,08	124,64	164,72	0,21 %
3.2	93146 SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	14	228,35	121,50	158,13	279,63	1.701,00	2.213,82	3.914,82	5,11 %
3.3	101877 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	50,76	12,70	49,46	62,16	12,70	49,46	62,16	0,08 %
3.4	93660 SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3	54,68	2,89	64,07	66,96	8,67	192,21	200,88	0,26 %
4		Rampa									2.263,80	2,95 %
4.1	96530 SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017	m²	2	132,81	47,29	115,34	162,63	94,58	230,68	325,26	0,42 %
4.2	96995 SINAPI	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	5	45,18	41,27	14,05	55,32	206,35	70,25	276,60	0,36 %
4.3	94992 SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	7,5	99,19	19,72	101,74	121,46	147,90	763,05	910,95	1,19 %
4.4	101094 SINAPI	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	2,4	170,22	13,30	195,15	208,45	31,92	468,36	500,28	0,65 %
4.5	00000368 SINAPI	AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	2,5	44,75	0,00	54,80	54,80	0,00	137,00	137,00	0,18 %
4.6	00004721 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	1,5	61,91	0,00	75,81	75,81	0,00	113,71	113,71	0,15 %
Totais ->											76.684,89	
Total sem BDI											62.624,95	
Total do BDI											14.059,94	
Total Geral											76.684,89	