

COMPOSIÇÕES GERAIS									
1		LICENÇAS, TAXAS E REGISTROS							
FONTE		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	ÍNDICE		CUSTO UNITÁRIO		SUBTOTAIS		TOTAL
			Unidade	Coeficiente	Material	M.O.	Material	M.O.	
CREA - RS		ART - CRE/RS - TAB. A - OBRAS OU SERVIÇOS CONTRATO ACIMA DE (R\$) 15.000,01	UN	1,00	R\$ 226,50	R\$ -	R\$ 226,50	R\$ -	
TOTAIS							R\$ 226,50	R\$ -	R\$ 226,50

2		LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M.							
FONTE		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	ÍNDICE		CUSTO UNITÁRIO		SUBTOTAIS		TOTAL
			Unidade	Coeficiente	Material	M.O.	Material	M.O.	
SINAPI - I	4417	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,74	R\$ 4,32	R\$ -	R\$ 3,21	R\$ -	
SINAPI - I	4433	CAIBRO NAO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,41	R\$ 15,54	R\$ -	R\$ 6,41	R\$ -	
SINAPI - I	5068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	KG	0,11	R\$ 21,16	R\$ -	R\$ 2,34	R\$ -	
SINAPI - I	7356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	L	0,03	R\$ 27,44	R\$ -	R\$ 0,70	R\$ -	
SINAPI - I	10567	TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,55	R\$ 7,28	R\$ -	R\$ 4,00	R\$ -	
SINAPI - C	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	R\$ -	R\$ 19,84	R\$ -	R\$ 2,97	
SINAPI - C	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	R\$ -	R\$ 22,53	R\$ -	R\$ 3,37	
SINAPI - C	91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF 08/2015	CHP	0,00	R\$ -	R\$ 27,10	R\$ -	R\$ 0,10	
SINAPI - C	91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF 08/2015	CHI	0,02	R\$ -	R\$ 25,63	R\$ -	R\$ 0,43	
SINAPI - C	99062	MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF 10/2018	UN	1,00	R\$ -	R\$ 2,16	R\$ -	R\$ 2,16	
TOTAIS							R\$ 16,66	R\$ 9,03	R\$ 25,69

3		LIMPEZA GERAL - BASE ORSE C 02450							
FONTE		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	ÍNDICE		CUSTO UNITÁRIO		SUBTOTAIS		TOTAL
			Unidade	Coeficiente	Material	M.O.	Material	M.O.	
SINAPI - I	38400	VASSOURA 40 CM COM CABO	UN	0,05	R\$ 14,51	R\$ -	R\$ 0,72	R\$ -	
SINAPI - C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,10	R\$ -	R\$ 18,84	R\$ -	R\$ 1,88	
TOTAIS							R\$ 0,72	R\$ 1,88	R\$ 2,60

4		ATERRO COM AREIA P/ ATERRO - (BASE COMP. 79482 SINAPI)							
FONTE		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	ÍNDICE		CUSTO UNITÁRIO		SUBTOTAIS		TOTAL
			Unidade	Coeficiente	Material	M.O.	Material	M.O.	
SINAPI - I	368	AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	1,05	R\$ 44,75	R\$ -	R\$ 46,98	R\$ -	
SINAPI - C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,32	R\$ -	R\$ 18,84	R\$ -	R\$ 6,02	
TOTAIS							R\$ 46,98	R\$ 6,02	R\$ 53,00

5		CASCALHO - (BASE COMP. 75 SINAPI)							
FONTE		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	ÍNDICE		CUSTO UNITÁRIO		SUBTOTAIS		TOTAL
			Unidade	Coeficiente	Material	M.O.	Material	M.O.	
SINAPI - C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,00	R\$ -	R\$ 18,84	R\$ -	R\$ 56,52	
ORSE	546	CASCALHO	M3	1,00	R\$ 54,33	R\$ -	R\$ 54,33	R\$ -	
TOTAIS							R\$ 54,33	R\$ 56,52	R\$ 110,85

6		CORRIMÃO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2", COM CHUMBADORES PARA FIXAÇÃO NO PISO - (BASE COMP. 12189 ORSE)							
FONTE		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	ÍNDICE		CUSTO UNITÁRIO		SUBTOTAIS		TOTAL
			Unidade	Coeficiente	Material	M.O.	Material	M.O.	
SINAPI - C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	R\$ -	R\$ 18,84	R\$ -	R\$ 18,84	
SINAPI - C	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,40	R\$ -	R\$ 22,79	R\$ -	R\$ 9,11	
SINAPI - C	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,60	R\$ -	R\$ 22,65	R\$ -	R\$ 13,59	
SINAPI - C	88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,60	R\$ -	R\$ 27,35	R\$ -	R\$ 16,41	
ORSE C	1903	ARGAMASSA CIMENTO E AREIA TRAÇO T-1 (1:3) - 1 SACO CIMENTO 50KG / 3 PADIOLAS AREIA DIM. 0,35X0,45X0,23M - CONFEÇÃO MECÂNICA E TRANSPORTE	M3	0,00	R\$ 443,89	R\$ -	R\$ 1,33	R\$ -	
SINAPI - I	10997	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	KG	0,80	R\$ 70,13	R\$ -	R\$ 56,10	R\$ -	
SINAPI - I	21012	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580)	M	5,63	R\$ 69,59	R\$ -	R\$ 391,79	R\$ -	
TOTAIS							R\$ 449,22	R\$ 57,95	R\$ 507,17

7		REMOÇÃO DE FECHADURA - (BASE COMP. 4859 ORSE)							
FONTE		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	ÍNDICE		CUSTO UNITÁRIO		SUBTOTAIS		TOTAL
			Unidade	Coeficiente	Material	M.O.	Material	M.O.	
SINAPI - C	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,77	R\$ -	R\$ 21,52	R\$ -	R\$ 16,50	
SINAPI - C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,38		R\$ 18,84	R\$ -	R\$ 7,23	
TOTAIS							R\$ -	R\$ 23,73	R\$ 23,73

8		LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA SUSPensa , COR BRANCA, INCLUSIVE SIFÃO, VÁLVULA, ENGATES CROMADOS E TORNEIRA CROMADA PARA LAVATÓRIO, COM TEMPORIZADOR DE TEMPO E FECHAMENTO AUTOMÁTICO TORNEIRA - (BASE COMP. 170131 IOPES E 86943 SINAPI)									
FONTE	DESCRÇÃO DO SERVIÇO	ÍNDICE		CUSTO UNITÁRIO		SUBTOTAIS		TOTAL			
		Unidade	Coefficiente	Material	M.O.	Material	M.O.				
SINAPI - C	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,55	R\$ -	R\$ 19,53	R\$ -	R\$ 49,80			
SINAPI - C	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,55	R\$ -	R\$ 22,28	R\$ -	R\$ 56,81			
IOPES-I	26549	BUCHA PLASTICA 8MM	UN	2,00	R\$ 0,10	R\$ -	R\$ 0,20	R\$ -			
IOPES-I	26550	PARAFUSO CROMADO P/ FIXAÇÃO SANITARIOS	UN	2,00	R\$ 8,41	R\$ -	R\$ 16,82	R\$ -			
IOPES-I	64002	VALVULA DE SAÍDA PARA LAVATÓRIO CROMADA 1"	UN	1,00	R\$ 44,32	R\$ -	R\$ 44,32	R\$ -			
IOPES-I	64506	SIFÃO METAL CROMADO P/ LAVATÓRIO 1" X 1 1/1"	UN	1,00	R\$ 130,00	R\$ -	R\$ 130,00	R\$ -			
SINAPI - I	10429	LAVATORIO DE LOUCA COLORIDA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM (L X C)	UN	1,00	R\$ 125,14	R\$ -	R\$ 125,14	R\$ -			
SINAPI - I	36796	TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO AUTOMATICO, BICA BAIXA	UN	1,00	R\$ 199,11	R\$ -	R\$ 199,11	R\$ -			
IOPES-I	69506	ENGATES CROMADOS	UN	1,00	R\$ 17,56	R\$ -	R\$ 17,56	R\$ -			
IOPES-I	69512	FITA DE VEDAÇÃO 18MM X 50M	M	1,12	R\$ 0,19	R\$ -	R\$ 0,21	R\$ -			
TOTAIS							R\$ 533,36	R\$ 106,61	R\$ 639,97		

9		APLICAÇÃO DE FUNDO FOSFATIZANTE(P/ AÇO GALVANIZADO) - (BASE COMP. 2337 ORSE)									
FONTE	DESCRÇÃO DO SERVIÇO	ÍNDICE		CUSTO UNITÁRIO		SUBTOTAIS		TOTAL			
		Unidade	Coefficiente	Material	M.O.	Material	M.O.				
SINAPI - C	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,10	R\$ -	R\$ 18,84	R\$ -	R\$ 1,88			
SINAPI - C	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20	R\$ -	R\$ 23,85	R\$ -	R\$ 4,77			
ORSE	1031	FUNDO FOSFATIZANTE (P/ GALVANIZADO)	L	0,12	R\$ 31,00		R\$ 3,72	R\$ -			
TOTAIS							R\$ 3,72	R\$ 6,65	R\$ 10,37		

10		PISO CIMENTADO NATADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, ACABAMENTO QUEIMADO, MODULAÇÃO 100X100CM INCLUSIVE JUNTA PLASTICA - (BASE COMP. SETOP CIM 075)									
FONTE	DESCRÇÃO DO SERVIÇO	ÍNDICE		CUSTO UNITÁRIO		SUBTOTAIS		TOTAL			
		Unidade	Coefficiente	Material	M.O.	Material	M.O.				
SINAPI - C	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,64	R\$ -	R\$ 22,79	R\$ -	R\$ 14,53			
SINAPI - C	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,48	R\$ -	R\$ 18,84	R\$ -	R\$ 9,01			
MATED-I	12232	JUNTA PLÁSTICA PARA PISO - PERFIL "T" (LARGURA: 3MM/ALTURA 17MM)	M	1,95	R\$ 0,70		R\$ 1,36	R\$ -			
MATED-I	11258	CIMENTO PORTLAND CP-II-E-32 (RESISTÊNCIA: 32,00 MPA)	KG	2,00	R\$ 0,54		R\$ 1,08	R\$ -			
MATED-I	48302	ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO	M2	0,03	R\$ 425,93		R\$ 11,20	R\$ -			
TOTAIS							R\$ 13,64	R\$ 23,54	R\$ 37,18		

11		CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. AF_07/2021- (BASE COMP. 90934 SINAPI)									
FONTE	DESCRÇÃO DO SERVIÇO	ÍNDICE		CUSTO UNITÁRIO		SUBTOTAIS		TOTAL			
		Unidade	Coefficiente	Material	M.O.	Material	M.O.				
SINAPI - C	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7,48	R\$ -	R\$ 22,79	R\$ -	R\$ 170,46			
SINAPI - C	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,74	R\$ -	R\$ 18,84	R\$ -	R\$ 70,46			
SINAPI - C	87399	ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	1,00	R\$ 1,00	R\$ 1.710,20	R\$ 1,00	R\$ 1.710,20			
TOTAIS							R\$ 1,00	R\$ 1.951,12	R\$ 1.952,12		

12		PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, DIRECIONAL, APLICADO EM PISO (25X25CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - (BASE COMP. 040IOPES)									
FONTE	DESCRÇÃO DO SERVIÇO	ÍNDICE		CUSTO UNITÁRIO		SUBTOTAIS		TOTAL			
		Unidade	Coefficiente	Material	M.O.	Material	M.O.				
SINAPI - C	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,86	R\$ -	R\$ 22,79	R\$ -	R\$ 19,66			
SINAPI - C	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,43	R\$ -	R\$ 18,84	R\$ -	R\$ 8,12			
MATED	12352	ARGAMASSA COLANTE (TIPO AC-III)	KG	0,80	R\$ 1,29		R\$ 1,03	R\$ -			
SINAPI - I	38135	LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, AMARELO	M2	1,05	R\$ 117,24	R\$ -	R\$ 123,10	R\$ -			
TOTAIS							R\$ 124,13	R\$ 27,78	R\$ 151,91		

13		PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ALERTA, APLICADO EM PISO (25X25CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - (BASE COMP. 040IOPES)									
FONTE	DESCRÇÃO DO SERVIÇO	ÍNDICE		CUSTO UNITÁRIO		SUBTOTAIS		TOTAL			
		Unidade	Coefficiente	Material	M.O.	Material	M.O.				
SINAPI - C	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,86	R\$ -	R\$ 22,79	R\$ -	R\$ 19,66			
SINAPI - C	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,43	R\$ -	R\$ 18,84	R\$ -	R\$ 8,12			
MATED	12352	ARGAMASSA COLANTE (TIPO AC-III)	KG	0,80	R\$ 1,29		R\$ 1,03	R\$ -			
SINAPI - I	38135	LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, AMARELO	M2	1,05	R\$ 117,24	R\$ -	R\$ 123,10	R\$ -			
TOTAIS							R\$ 124,13	R\$ 27,78	R\$ 151,91		

14		RAMPA PARA PCD EM CIMENTADO ALISADO INCLUSIVE LASTRO - (BASE COMP. SBC 171256)									
FONTE	DESCRÇÃO DO SERVIÇO	ÍNDICE		CUSTO UNITÁRIO		SUBTOTAIS		TOTAL			
		Unidade	Coefficiente	Material	M.O.	Material	M.O.				
SINAPI - C	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,53	R\$ -	R\$ 22,79	R\$ -	R\$ 34,80			
SINAPI - C	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00	R\$ -	R\$ 18,84	R\$ -	R\$ 37,69			
SBC-I	50	CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578	KG	39,43	R\$ 0,64	R\$ -	R\$ 25,23	R\$ -			
SBC-I	100	AREIA GROSSA LAVADA	M3	0,10	R\$ 60,00	R\$ -	R\$ 5,88	R\$ -			
SBC-I	200	PEDRA BRITADA #1 E 2	M3	0,08	R\$ 49,20	R\$ -	R\$ 3,93	R\$ -			
TOTAIS							R\$ 35,04	R\$ 72,49	R\$ 107,53		

15		PLACA DE SINALIZACAO TATIL EM BRAILLE DIMENSÃO DE 21X10CM - (BASE COMP. 202337 e 200589 SBC)												
FONTE		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	ÍNDICE		CUSTO UNITÁRIO		SUBTOTAIS		TOTAL					
			Unidade	Coeficiente	Material	M.O.	Material	M.O.						
SINAPI - C	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,19	R\$	-	R\$	22,79	R\$	-	R\$	4,42		
SINAPI - C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,19	R\$	-	R\$	18,84	R\$	-	R\$	3,65		
SBC - I	25828	ACESSIBILIDADE - PLACA TATIL BRAILLE/RELEVO AÍ INOX 20x8cm - PARA PORTAS	UN	1,00	R\$	34,90	R\$	-	R\$	34,90	R\$	-		
SBC - I	49181	COLA CASCOLA 400 gramas 2,8kg/m2	UN	0,13	R\$	27,98	R\$	-	R\$	3,63	R\$	-		
TOTAIS									R\$	38,53	R\$	8,07	R\$	46,60

16		PLACA DE SINALIZACAO TATIL EM BRAILE DIMENSÃO DE 30X20CM - (BASE COMP. 202337 e 200589 SBC)							
FONTE		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	ÍNDICE		CUSTO UNITÁRIO		SUBTOTAIS		TOTAL
			Unidade	Coeficiente	Material	M.O.	Material	M.O.	
SINAPI - C	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,19	R\$ -	R\$ 22,79	R\$ -	R\$ 4,42	
SINAPI - C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,19	R\$ -	R\$ 18,84	R\$ -	R\$ 3,65	
SBC - I	25828	ACESSIBILIDADE - PLACA TATIL BRAILLE/RELEVO AÍ INOX 20x8cm - PARA PORTAS	UN	1,50	R\$ 34,90	R\$ -	R\$ 52,35	R\$ -	
SBC - I	49181	COLA CASCOLA 400 gramas 2,8kg/m2	UN	0,13	R\$ 27,98	R\$ -	R\$ 3,63	R\$ -	
TOTAIS							R\$ 55,98	R\$ 8,07	R\$ 64,05

17		LIMPEZA FINAL DA OBRA - (BASE COMP. SINAPI)							
FONTE		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	ÍNDICE		CUSTO UNITÁRIO		SUBTOTAIS		TOTAL
			Unidade	Coeficiente	Material	M.O.	Material	M.O.	
SINAPI - I	3	ACIDO MURIATICO, DILUIÇÃO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA	L	0,05	R\$ 3,95	R\$ -	R\$ 0,19	R\$ -	
SINAPI - C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,14	R\$ -	R\$ 18,84	R\$ -	R\$ 2,63	
TOTAIS							R\$ 0,19	R\$ 2,63	R\$ 2,82

18		KIT DE PORTA PNE DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, BARRAS DE APOIO RETA, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (BASE COMP. SINAPI 90843)							
FONTE		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	ÍNDICE		CUSTO UNITÁRIO		SUBTOTAIS		TOTAL
			Unidade	Coeficiente	Material	M.O.	Material	M.O.	
SINAPI - C	90806	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 P	UN	1,00	R\$ -	R\$ 436,92	R\$ -	R\$ 436,92	
SINAPI - C	90822	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	R\$ -	R\$ 422,36	R\$ -	R\$ 422,36	
SINAPI - C	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	R\$ -	R\$ 170,73	R\$ -	R\$ 170,73	
SINAPI - C	100659	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	10,00	R\$ -	R\$ 13,67	R\$ -	R\$ 136,70	
SINAPI - I	36204	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	2,00	R\$ 218,58	R\$ -	R\$ 437,16	R\$ -	
SINAPI - I	12759	CHAPA AÇO INOX AISI 304 NUMERO 9 (E = 4 MM), ACABAMENTO NUMERO 1 (LAMINADO A QUENTE, FOSCO)	M2	0,32	R\$ 1.147,28	R\$ -	R\$ 367,12	R\$ -	
TOTAIS							R\$ 804,28	R\$ 1.166,71	R\$ 1.970,99

19		KIT DE PORTA PNE DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, BARRAS DE APOIO RETA, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (BASE COMP. SINAPI 90844)							
FONTE		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	ÍNDICE		CUSTO UNITÁRIO		SUBTOTAIS		TOTAL
			Unidade	Coeficiente	Material	M.O.	Material	M.O.	
SINAPI - C	90806	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 P	UN	1,00	R\$ -	R\$ 436,92	R\$ -	R\$ 436,92	
SINAPI - C	90823	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	R\$ -	R\$ 517,98	R\$ -	R\$ 517,98	
SINAPI - C	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	R\$ -	R\$ 170,73	R\$ -	R\$ 170,73	
SINAPI - C	100659	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	10,00	R\$ -	R\$ 13,67	R\$ -	R\$ 136,70	
SINAPI - I	36204	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	2,00	R\$ 218,58	R\$ -	R\$ 437,16	R\$ -	
SINAPI - I	12759	CHAPA ACO INOX AISI 304 NUMERO 9 (E = 4 MM), ACABAMENTO NUMERO 1 (LAMINADO A QUENTE, FOSCO)	M2	0,36	R\$ 1.147,28	R\$ -	R\$ 413,02	R\$ -	
TOTAIS							R\$ 850,18	R\$ 1.262,33	R\$ 2.112,51

20		FECHADURA PADO, LINHA ECOINOX, MODELO VICTÓRIA, MAÇANETA, ROSETA, TESTA E CONTRA TESTA EM EM AÇO INOXÁVEL, CILINDRO EM LATÃO MACIÇO, REF. 882-90 E, SIMILAR OU SUPERIOR - (BASE COMP. 12632 ORSE)										
FONTE		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	ÍNDICE		CUSTO UNITÁRIO		SUBTOTAIS		TOTAL			
			Unidade	Coeficiente	Material	M.O.	Material	M.O.				
SINAPI - C	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,77	R\$	-	R\$	21,52	R\$	-	R\$	16,50
SINAPI - C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,38	R\$	-	R\$	18,84	R\$	-	R\$	7,23

SINAPI - I	3093	FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA	CJ	1,00	R\$ 126,62	R\$ -	R\$ 126,62	R\$ -	
TOTAIS							R\$ 126,62	R\$ 23,73	R\$ 150,35

21		RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE BARRA DE APOIO RETA, INCLUSO MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA FIXAÇÃO (BASE COMP. SINAPI 100869)							
FONTE		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	ÍNDICE		CUSTO UNITÁRIO		SUBTOTAIS		TOTAL
			Unidade	Coeficiente	Material	M.O.	Material	M.O.	
SINAPI - C	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,90	R\$ -	R\$ 22,28	R\$ -	R\$ 42,26	
SINAPI - C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,60	R\$ -	R\$ 18,84	R\$ -	R\$ 11,25	
SINAPI - I	4351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO 5-8	UN	6,00	R\$ 18,02	R\$ -	R\$ 108,12	R\$ -	
TOTAIS							R\$ 108,12	R\$ 53,51	R\$ 161,63

22		DEMOLICAO PISOS CIMENTADOS INCLUSIVE SUB-BASE (BASE COMP. SBC 20025)							
FONTE		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	ÍNDICE		CUSTO UNITÁRIO		SUBTOTAIS		TOTAL
			Unidade	Coeficiente	Material	M.O.	Material	M.O.	
SINAPI - C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,39	R\$ -	R\$ 18,84	R\$ -	R\$ 7,30	
TOTAIS							R\$ -	R\$ 7,30	R\$ 7,30

23		REMOCAO DE ENTULHO DE OBRA EM CAMINHAO (BASE COMP. SBC 23716)							
FONTE		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	ÍNDICE		CUSTO UNITÁRIO		SUBTOTAIS		TOTAL
			Unidade	Coeficiente	Material	M.O.	Material	M.O.	
SINAPI - C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,59	R\$ -	R\$ 18,84	R\$ -	R\$ 124,19	
SINAPI - I	8787	ENTULHO EM CAMINHAO CUSTO BOTA/FORA P/M3	M3	1,36	R\$ 75,00	R\$ -	R\$ 102,00	R\$ -	
TOTAIS							R\$ 102,00	R\$ 124,19	R\$ 226,19

24		JANELA ALUMINIO NATURAL BASCULANTE COM VIDRO 60XL 60 131 ALUVID (BASE COMP. SBC 112210)							
FONTE		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	ÍNDICE		CUSTO UNITÁRIO		SUBTOTAIS		TOTAL
			Unidade	Coeficiente	Material	M.O.	Material	M.O.	
SBC	50	CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (QUILO)	KG	1,20	R\$ 0,64		R\$ 0,76	R\$ -	
SBC	100	AREIA GROSSA LAVADA	M3	0,00	R\$ 60,00		R\$ 0,18	R\$ -	
SBC	1330	JANELA DE ALUMÍNIO NATURAL BASCULANTE COM VIDRO 60XL 60 131 ALUVID	M2	1,00	R\$ 87,90		R\$ 87,90	R\$ -	
SINAPI - C	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,91	R\$ -	R\$ 22,79	R\$ -	R\$ 20,62	
SINAPI - C	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,11	R\$ -	R\$ 22,65	R\$ -	R\$ 25,20	
SINAPI - C	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,11	R\$ -	R\$ 19,92	R\$ -	R\$ 22,17	
SINAPI - C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M3	0,45	R\$ -	R\$ 18,84	R\$ -	R\$ 8,38	
TOTAIS							R\$ 88,84	R\$ 30,55	R\$ 119,39

25		PINTURA HORIZONTAL DE PISO (FAIXA DE PEDESTRES, SETAS DE INDICAÇÃO, ÁREAS TÉCNICAS, ALERTAS, LETRAS) COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021							
FONTE		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	ÍNDICE		CUSTO UNITÁRIO		SUBTOTAIS		TOTAL
			Unidade	Coeficiente	Material	M.O.	Material	M.O.	
SINAPI - I	5330	DILUENTE EPOXI	L	0,01	R\$ 56,55		R\$ 0,56	R\$ -	
SINAPI - I	7304	TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA	L	0,03	R\$ 68,91		R\$ 2,06	R\$ -	
SINAPI - I	12815	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	UN	0,04	R\$ 9,37		R\$ 0,37	R\$ -	
SINAPI - C	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,08	R\$ -	R\$ 23,85	R\$ -	R\$ 1,90	
SINAPI - C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,04	R\$ -	R\$ 18,84	R\$ -	R\$ 0,75	
TOTAIS							R\$ 2,99	R\$ 0,75	R\$ 3,74

26		EXECUÇÃO DE GUIA DE BALIZAMENTO (CONTENÇÃO LATERAL) DE RAMPAS E SUPERFÍCIES INCLINADAS, EM TIJOLO MACIÇO COM ALTURA DE 15CM ACIMA DO NÍVEL DO PISO ACABADO E MÉDIA DE 25 CM A BAIXO DO NÍVEL ACABADO DE RAMPAS E SUPERFÍCIES INCLINADAS. INCLUSO, EXECUÇÃO DE ALVENARIA, CHAPISCO, REBOCO E ACABAMENTO. MATERIAL E MÃO DE OBRA (BASE COMP. SINAPI 101159, 87894 e 87545)							
FONTE		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	ÍNDICE		CUSTO UNITÁRIO		SUBTOTAIS		TOTAL
			Unidade	Coeficiente	Material	M.O.	Material	M.O.	
SINAPI - C	87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019	M3	0,010	R\$ -	R\$ 439,26	R\$ -	R\$ 4,39	
SINAPI - C	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,407	R\$ -	R\$ 22,79	R\$ -	R\$ 9,26	
SINAPI - C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,846	R\$ -	R\$ 18,84	R\$ -	R\$ 15,93	
SINAPI - C	87313	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019	M3	0,00147	R\$ -	R\$ 453,03	R\$ -	R\$ 0,66	

SINAPI - C	87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 08/2019	M3	0,00746	R\$	-	R\$	439,26	R\$	-	R\$	3,27		
SINAPI - I	7258	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	UN	26,00	R\$	0,69	R\$	-	R\$	17,94	R\$	-		
TOTAIS									R\$	17,94	R\$	33,51	R\$	51,45

27	PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL OU ALERTA DE BORRACHA PRETO INSTALADO SOBRE PISO, COM COLA A BASE DE BORRACHA (BASE COMP. SINAPI 101094 + AGETOP 221120)													
FONTE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	ÍNDICE		CUSTO UNITÁRIO		SUBTOTAIS		TOTAL						
		Unidade	Coeficiente	Material	M.O.	Material	M.O.							
SINAPI - C	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,44	R\$	-	R\$	22,79	R\$	-	R\$	9,95		
SINAPI - C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,22	R\$	-	R\$	18,84	R\$	-	R\$	4,10		
SINAPI - I	38181	PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA	M2	0,25	R\$	182,12	R\$	-	R\$	45,53	R\$	-		
AGETOP	1243	COLA FÓRMICA (1L=0,83KG)	L	0,14	R\$	25,54	R\$	-	R\$	3,57	R\$	-		
TOTAIS									R\$	49,10	R\$	14,05	R\$	63,15

29	GUICHÊ DE ATENDIMENTO EM ALUMÍNIO (2 FOLHAS DE CORRER) COM VIDRO TRANSLÚCIDO 4MM E BALCÃO DE ATENDIMENTO EM MADEIRA (INCLUSO BATENTES, VIDRO, CONTRA E FECHADURAS (BASE COMP. SINAPI 94570, 36888 E AGETOP 240104)													
FONTE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	ÍNDICE		CUSTO UNITÁRIO		SUBTOTAIS		TOTAL						
		Unidade	Coeficiente	Material	M.O.	Material	M.O.							
SINAPI - C	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,10	R\$	-	R\$	22,79	R\$	-	R\$	25,07		
SINAPI - C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,55	R\$	-	R\$	18,84	R\$	-	R\$	10,34		
SINAPI - C	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,18	R\$	-	R\$	22,53	R\$	-	R\$	184,18		
SINAPI - C	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,25			R\$	22,65	R\$	-	R\$	28,31		
SINAPI-I	4377	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	UN	19,50	R\$	0,20	R\$	-	R\$	3,90	R\$	-		
SINAPI-I	36896	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO	UN	1,77	R\$	467,41	R\$	-	R\$	825,72	R\$	-		
SINAPI-I	39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	1,32	R\$	20,60	R\$	-	R\$	27,22	R\$	-		
SINAPI-I	36888	GUARNICAO / MOLDURA / ARREIMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	M	6,52	R\$	34,27	R\$	-	R\$	223,44	R\$	-		
SINAPI-I	6182	TABUA DE MADEIRA PARA PISO, IPE (CERNE) OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA, *20 X 2* CM	M	0,48	R\$	322,72	R\$	-	R\$	154,90	R\$	-		
SINAPI-I	10478	VERNIZ A BASE RESINA ALQUIDICA COM POLIURETANO PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO	M	0,69	R\$	34,30	R\$	-	R\$	23,66	R\$	-		
TOTAIS									R\$	1.235,18	R\$	247,90	R\$	1.483,08

30	SERVIÇO DE RETIRADA DE GUICHÊ EXISTENTE (BASE CAERN 1220030 - MO)													
FONTE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	ÍNDICE		CUSTO UNITÁRIO		SUBTOTAIS		TOTAL						
		Unidade	Coeficiente	Material	M.O.	Material	M.O.							
SINAPI - C	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00	R\$	-	R\$	19,83	R\$	-	R\$	39,66		
SINAPI - C	88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,00	R\$	-	R\$	22,01	R\$	-	R\$	66,03		
TOTAIS									R\$	-	R\$	105,69	R\$	105,69

31	KIT BARRA DE APOIO LATERAL PARA LAVATÓRIO 30CM CENTRALIZADO EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (BASE COMP. SBC 202312)													
FONTE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	ÍNDICE		CUSTO UNITÁRIO		SUBTOTAIS		TOTAL						
		Unidade	Coeficiente	Material	M.O.	Material	M.O.							
SINAPI - C	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,51	R\$	-	R\$	22,79	R\$	-	R\$	11,53		
SINAPI - C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,51	R\$	-	R\$	18,84	R\$	-	R\$	9,53		
SINAPI - I	38186	ACESSIBILIDADE - KIT BARRA DE APOIO LATERAL PARA LAVATÓRIO CENTRALIZADO ALUMINIO BRANCO 30CM	UN	2,00	R\$	105,31	R\$	-	R\$	210,62	R\$	-		
AGETOP	1243	BUCHA DE NYLON PARA FIXACAO TIPO S8 COM PARAFUSO	L	4,00	R\$	0,32	R\$	-	R\$	1,28	R\$	-		
TOTAIS									R\$	211,90	R\$	21,06	R\$	232,96

32	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO (ADAPTADO SINAPI 97633)													
FONTE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	ÍNDICE		CUSTO UNITÁRIO		SUBTOTAIS		TOTAL						
		Unidade	Coeficiente	Material	M.O.	Material	M.O.							
SINAPI - C	88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50	R\$	-	R\$	22,70	R\$	-	R\$	11,35		
SINAPI - C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	R\$	-	R\$	18,84	R\$	-	R\$	18,84		
TOTAIS									R\$	-	R\$	30,19	R\$	30,19

33	LIXAMENTO DE PAREDE COM DISCO REBOLO DIAMANTADO													
FONTE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	ÍNDICE		CUSTO UNITÁRIO		SUBTOTAIS		TOTAL						
		Unidade	Coeficiente	Material	M.O.	Material	M.O.							
SINAPI - C	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	R\$	-	R\$	22,79	R\$	-	R\$	5,69		
SINAPI - I	11359	ESMERILHadeira ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 " (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W	UN	0,00	R\$	878,16	R\$	-	R\$	2,63	R\$	-		
SINAPI - I	44531	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO DIAMETRO DE 180 MM PARA ESMERILHadeira 7 "	UN	0,03	R\$	105,44	R\$	-	R\$	3,16	R\$	-		
TOTAIS									R\$	5,79	R\$	5,69	R\$	11,48

34	INSTALAÇÃO DE PASTILHAS DE PORCELANA 5X5 CM (PLACAS DE 30X30CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS. (ADAPTADO SINAPI 87242)												
FONTE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	ÍNDICE		CUSTO UNITÁRIO		SUBTOTAIS		TOTAL					
		Unidade	Coeficiente	Material	M.O.	Material	M.O.						

SINAPI - C	88256	AZULEJISTA OU LADRIHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,29	R\$ -	R\$ 22,70	R\$ -	R\$ 29,28	
SINAPI - C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,65	R\$ -	R\$ 18,84	R\$ -	R\$ 12,24	
SINAPI - I	37596	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E	KG	7,69	R\$ 2,15	R\$ -	R\$ 16,53	R\$ -	
TOTAIS							R\$ 16,53	R\$ 41,52	R\$ 58,05

35		IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA ALUMINIZADA, UMA CAMADA, INCLISVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. (ADAPTADO SINAPI 98546)							
FONTE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	ÍNDICE		CUSTO UNITÁRIO		SUBTOTAIS		TOTAL	
		Unidade	Coeficiente	Material	M.O.	Material	M.O.		
SINAPI - C	88243	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,19	R\$ -	R\$ 19,83	R\$ -	R\$ 3,80	
SINAPI - C	88270	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,95	R\$ -	R\$ 24,01	R\$ -	R\$ 22,76	
SINAPI - I	511	PRIMER PARA MANTA ASFÁLTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO	L	0,62	R\$ 21,57		R\$ 13,26	R\$ -	
SINAPI - I	4226	GAS DE COZINHA - GLP	KG	0,26	R\$ 8,69	R\$ -	R\$ 2,25	R\$ -	
SINAPI - I	11621	MANTA ASFÁLTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER ALUMINIZADA 3 MM, TIPO III, CLASSE B (NBR 9952)	m²	1,13	R\$ 53,40	R\$ -	R\$ 60,07	R\$ -	
TOTAIS							R\$ 75,58	R\$ 26,56	R\$ 102,14

36		CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES, 1,5 MM², PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (ADAPTADO SINAPI 91925)							
FONTE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	ÍNDICE		CUSTO UNITÁRIO		SUBTOTAIS		TOTAL	
		Unidade	Coeficiente	Material	M.O.	Material	M.O.		
SINAPI - C	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02	R\$ -	R\$ 20,42	R\$ -	R\$ 0,49	
SINAPI - C	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02	R\$ -	R\$ 23,23	R\$ -	R\$ 0,55	
SINAPI - I	39257	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 1,5 MM2	M	1,19	R\$ 6,58		R\$ 7,83	R\$ -	
SINAPI - I	21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,01	R\$ 2,65	R\$ -	R\$ 0,02	R\$ -	
TOTAIS							R\$ 7,85	R\$ 1,04	R\$ 8,89

37		CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES, 2,5 MM², PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (ADAPTADO SINAPI 91926)							
FONTE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	ÍNDICE		CUSTO UNITÁRIO		SUBTOTAIS		TOTAL	
		Unidade	Coeficiente	Material	M.O.	Material	M.O.		
SINAPI - C	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,03	R\$ -	R\$ 20,42	R\$ -	R\$ 0,61	
SINAPI - C	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,03	R\$ -	R\$ 23,23	R\$ -	R\$ 0,69	
SINAPI - I	39258	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2	M	1,19	R\$ 9,75		R\$ 11,60	R\$ -	
SINAPI - I	21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,01	R\$ 2,56	R\$ -	R\$ 0,02	R\$ -	
TOTAIS							R\$ 11,62	R\$ 1,30	R\$ 12,92

38		FAROL DE EMERGÊNCIA, TIPO BLOCO 55W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÕES. (ADAPTADO SINAPI 97599)							
FONTE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	ÍNDICE		CUSTO UNITÁRIO		SUBTOTAIS		TOTAL	
		Unidade	Coeficiente	Material	M.O.	Material	M.O.		
SINAPI - C	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,07	R\$ -	R\$ 20,42	R\$ -	R\$ 1,52	
SINAPI - C	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,18	R\$ -	R\$ 23,23	R\$ -	R\$ 4,16	
Mercado		FAROL EMERGENCIA DUPLO 55W-H3-12V	UN	1,00	R\$ 170,00		R\$ 170,00	R\$ -	
TOTAIS							R\$ 170,00	R\$ 5,68	R\$ 175,68

39		ACIONADOR MANUAL DE ALARME CONTRA INCENDIO (SBC 58003 05/22)							
FONTE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	ÍNDICE		CUSTO UNITÁRIO		SUBTOTAIS		TOTAL	
		Unidade	Coeficiente	Material	M.O.	Material	M.O.		
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,66	R\$ -	R\$ 20,42	R\$ -	R\$ 13,39	
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,66	R\$ -	R\$ 23,23	R\$ -	R\$ 15,23	
SBC	5776	ACIONADOR MANUAL PARA AVISO DE EMERGENCIA 420 INTELBRAS	UN	1,00	R\$ 53,39		R\$ 53,39	R\$ -	
TOTAIS							R\$ 53,39	R\$ 28,62	R\$ 82,01

40		TAMPAO EM FERRO FUNDIDO, 175KG (SBC 172745 05/22)							
FONTE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	ÍNDICE		CUSTO UNITÁRIO		SUBTOTAIS		TOTAL	
		Unidade	Coeficiente	Material	M.O.	Material	M.O.		
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,94	R\$ -	R\$ 20,34	R\$ -	R\$ 39,47	
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,99	R\$ -	R\$ 16,92	R\$ -	R\$ 118,27	
SBC	5776	TAMPAO DE FERRO CIRCULAR DT 500 COM TRAVA 600mm	UN	1,00	R\$ 653,90		R\$ 653,90	R\$ -	
TOTAIS							R\$ 653,90	R\$ 157,74	R\$ 811,64