



Obra
HSL

Bancos
SINAPI - 01/2025 - Rio Grande
do Sul

B.D.I.
24,15%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 111,10%
Mensalista: 69,16%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
1			Serviços Preliminares									686,08	0,29 %
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	1,2	460,53	40,22	531,52	571,74	48,26	637,82	686,08	0,29 %
2			Revestimentos									229.976,40	97,18 %
2.1	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	860	24,42	22,85	7,46	30,31	19.651,00	6.415,60	26.066,60	11,01 %
2.2	87263	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	m²	860	122,79	17,70	134,74	152,44	15.222,00	115.876,40	131.098,40	55,40 %
2.4	87680	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	m²	860	46,60	18,88	38,97	57,85	16.236,80	33.514,20	49.751,00	21,02 %
2.5	85387	SINAPI	REMOCAO MANUAL DE ENTULHO	m³	200	83,73	77,25	26,70	103,95	15.450,00	5.340,00	20.790,00	8,78 %
2.6	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	860	2,13	1,90	0,74	2,64	1.634,00	636,40	2.270,40	0,96 %
3			Portas									5.994,45	2,53 %
3.1	000000011	Próprio	REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL. adaptado de sinapi (97644 e 90806)	und	55	87,79	69,59	39,40	108,99	3.827,45	2.167,00	5.994,45	2,53 %
Totais ->										72.069,51	164.587,42	236.656,93	

Total sem BDI 190.635,48
Total do BDI 46.021,45
Total Geral 236.656,93

Documento assinado digitalmente
gov.br DIEGO VITORINO SILVEIRA DA SILVA
Data: 20/02/2025 13:46:19-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

SEPLAN
Setor de Engenharia