

CONSTRUÇÃO DE 44 GAVETAS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL - PLANILHA DE COMPOSIÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS - RS
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

RELATÓRIO DISCRIMINADO - Data: Abril de 2019

Obra: CONSTRUÇÃO DE 44 GAVETAS

Descrição: AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL NA SEDE

Item	Descrição dos Serviços	Código	Fonte	Quantidade	Unid.	Valor unit. MO	Valor unit. Mat.	Valor total MO	Valor total Mat.	Valor total
1.	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga e pilar, em madeira serrada (pinus), e= 25 mm, 2 utilizações.	1	Composição		m²			26,86	28,54	55,40
1.1	Ajudante de carpinteiro com encargos complementares	88239	Sinapi	0,500	h	12,07	5,29	6,03	2,64	8,67
1.2	Carpinteiro de formas com encargos complementares	88262	Sinapi	1,289	h	15,30	5,29	19,72	6,81	26,53
1.3	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - chp diurno. af 08/2015	91692	Sinapi	0,032	chp	18,62	7,57	0,59	0,24	0,83
1.4	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - chi diurno. af 08/2015	91693	Sinapi	0,028	chi	18,62	4,94	0,52	0,13	0,65
1.5	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua	2692	Sinapi-i	0,017	l	0,00	6,13	0,00	0,10	0,10
1.6	Pontaleta de madeira nao aparelhada *7,5 x 7,5* cm (3 x 3 ") pinus, mista ou equivalente da regioao	4491	Sinapi-i	1,166	m	0,00	3,21	0,00	3,74	3,74
1.7	Sarrafo de madeira nao aparelhada *2,5 x 7,5* cm (1 x 3 ") pinus, mista ou equivalente da regioao	4517	Sinapi-i	1,093	m	0,00	1,15	0,00	1,25	1,25
1.8	Prego de aco polido com cabeca 17 x 24 (2 1/4 x 11)	5073	Sinapi-i	0,049	kg	0,00	11,24	0,00	0,55	0,55
1.9	Prego de aco polido com cabeca dupla 17 x 27 (2 1/2 x 11)	40304	Sinapi-i	0,034	kg	0,00	13,61	0,00	0,46	0,46
1.10	Tabua de madeira nao aparelhada *2,5 x 30 cm (1 x 12 ") pinus, mista ou equivalente da regioao	6212	Sinapi-i	1,943	m	0,00	6,50	0,00	12,62	12,62

Mostardas, 16 de Abril de 2019.

Silvano Araujo Pereira
Engenheiro Civil CREA-RS 215450

Moisés Batista Pedone de Souza
Prefeito Municipal

Encargos Sociais Sobre Preços da Mão-de-Obra: 112,66% (hora) e 70,28% (mês)
OBS: A base dos custos unitários de cada item contido neste orçamento têm origem da tabela do SINAPI não desonerada de Fevereiro de 2019.