



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1041307-64	Nº SICONV 846535/2017	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Mostardas	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação de vias urbanas			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 12-18 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação com blocos de concreto, colocação de meio fio, passeio e	MUNICÍPIO / UF Mostardas/RS	BDI 1 20,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Pavimentação com blocos de concreto, colocação de meio fio, passeio e microdrenagem.									262.955,31	
1.			PAV. DA RUA LUIZ ARAUJO (entre Av. Dr. Dinarte e Rua Juvenal Gonçalves Braga)					-	262.955,31	
1.1.			INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS					-	6.659,53	
1.1.0.1.	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	2,50	342,28	BDI 1	410,74	1.026,85	RA
1.1.0.2.	Composição	01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	UNID	1,00	3.277,40	BDI 1	3.932,88	3.932,88	RA
1.1.0.3.	Composição	07	MOBILIZAÇÃO	UNID.	1,00	1.416,50	BDI 1	1.699,80	1.699,80	RA
1.2.			PAVIMENTAÇÃO					-	139.121,29	
1.2.1.			Preparo da Cancha					-	4.065,23	
1.2.1.1.	SINAPI	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	1.963,88	0,42	BDI 1	0,50	981,94	RA
1.2.1.2.	SINAPI	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	1.963,88	1,31	BDI 1	1,57	3.083,29	RA
1.2.2.			Pavimentação com Blocos de Concreto					-	112.805,27	
1.2.2.1.	SINAPI	92405	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	1.963,88	47,87	BDI 1	57,44	112.805,27	RA
1.2.3.			Meio Fio de Concreto					-	20.178,49	
1.2.3.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	429,28	37,43	BDI 1	44,92	19.283,26	RA
1.2.3.2.	SINAPI	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	18,27	40,83	BDI 1	49,00	895,23	RA
1.2.4.			Sinalização Vertical					-	2.072,30	
1.2.4.1.	Composição	02	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL R-1	UNID	1,00	370,75	BDI 1	444,90	444,90	RA
1.2.4.2.	Composição	05	PLACA INDICATIVA NOME DE RUA	UNID	4,00	339,04	BDI 1	406,85	1.627,40	RA
1.3.			PASSEIO PÚBLICO					-	83.443,33	
1.3.1.			Preparo do passeio					-	1.678,82	
1.3.1.1.	SINAPI	73859/2	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	M2	1.011,34	1,38	BDI 1	1,66	1.678,82	RA
1.3.2.			Execução de Passeio					-	80.267,33	
1.3.2.1.	SINAPI	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	781,44	63,04	BDI 1	75,65	59.115,94	RA
1.3.2.2.	Composição	03	PISO TÁTIL AMARELO (25 X 25 CM, E= 2 CM), ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA COLANTE, REJUNTADO COM CIMENTO COMUM	m²	112,43	110,80	BDI 1	132,96	14.948,69	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1041307-64	Nº SICONV 846535/2017	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Mostardas	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação de vias urbanas			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 12-18 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação com blocos de concreto, colocação de meio fio, passeio e	MUNICÍPIO / UF Mostardas/RS	BDI 1 20,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Pavimentação com blocos de concreto, colocação de meio fio, passeio e microdrenagem.									262.955,31	
1.3.2.3.	SINAPI	85180	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO	M2	229,90	22,48	BDI 1	26,98	6.202,70	RA
1.3.3.			Meio Fio de Concreto					-	1.497,18	
1.3.3.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	33,33	37,43	BDI 1	44,92	1.497,18	RA
1.4.			DRENAGEM					-	32.031,36	
1.4.1.			Locação e nivelamento de obra - topografia					-	151,74	
1.4.1.1.	Composição	06	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE EMISSARIO/REDE COLETORA COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO	M	54,00	2,34	BDI 1	2,81	151,74	RA
1.4.2.			Canalizações					-	9.161,64	
1.4.2.1.	SINAPI	83677	TUBO CONCRETO SIMPLES DN 400 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE ESCAVACAO MANUAL 1,5M3/M	M	54,00	141,38	BDI 1	169,66	9.161,64	RA
1.4.3.			Postos de visita e Caixa de boca de lobo					-	22.717,98	
1.4.3.1.	SINAPI	90084	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M3	108,00	8,37	BDI 1	10,04	1.084,32	RA
1.4.3.2.	SINAPI	83659	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	UN	12,00	781,12	BDI 1	937,34	11.248,08	RA
1.4.3.3.	Composição	04	POÇO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=0,40m, PARTE FIXA C/ 1,00 m DE ALTURA	UNID.	6,00	1.263,57	BDI 1	1.516,28	9.097,68	RA
1.4.3.4.	SINAPI	93361	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	81,00	13,25	BDI 1	15,90	1.287,90	RA
1.5.			DESMOBILIZAÇÃO					-	1.699,80	
1.5.0.1.	Composição	08	DESMOBILIZAÇÃO	UNID.	1,00	1.416,50	BDI 1	1.699,80	1.699,80	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1041307-64	Nº SICONV 846535/2017	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Mostardas	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação de vias urbanas			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 12-18 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação com blocos de concreto, colocação de meio fio, passeio e	MUNICÍPIO / UF Mostardas/RS	BDI 1 20,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Pavimentação com blocos de concreto, colocação de meio fio, passeio e microdrenagem.									262.955,31
Observações:									

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Mostardas/RS
Local

segunda-feira, 4 de fevereiro de 2019
Data

Responsável Técnico
Nome: Silvano Araujo Pereira
CREA/CAU: RS215450
ART/RRT: 10049286

← RECURSO